

VALMIERĀ

21.02.2024. Nr. 1-7/ 74

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Uzaicinājums piedalīties SIA „Valmieras ūdens” tirgus izpētē Nr. VŪ 16/2024
„Siltumtrases izbūve Vaidavas ielā, Valmierā”

Pasūtītājs

SIA „Valmieras ūdens”, reģ.Nr.44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks

Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „Valmieras ūdens” Rūpniecības ielā 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: tirgus.izpete@valmierasudens.lv līdz 2024.gada 12.marts pulksten 10:00.

Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

2024.gada 12.marts pulksten 10:00 SIA „Valmieras ūdens” Valmierā, Rūpniecības ielā 50.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē ir tiesīgi piedalīties pretendentu pārstāvji ar rakstiskām pilnvarām.

Piedāvājumu noformēšana

Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (pielikumā Nr.2), ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās (pielikumā Nr.1) noteiktās prasības.

Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Drukātā formātā sagatavots piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi „VŪ 16/2024 „Siltumtrases izbūve Vaidavas ielā, Valmierā”. Aploksnē aizmugurē norādīt pretendenta nosaukumu. Šādam piedāvājumam jābūt caursūtam un pretendenta paraksttiesīga pārstāvja parakstītam.

Elektroniski sagatavoti piedāvājuma dokumenti jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Parakstot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka:

- tas nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;
- nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
- pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Prasības pretendentiem

1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām.
2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

3. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, un netiek konstatēts, ka līdz iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

4. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.

Par Latvijā reģistrētu pretendentu atbilstību 1.,2.,3.,4.punktos noteiktajām prasībām Pasūtītājs pārliecinās publiski pieejamās datu bāzēs internetā.

Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

- Pretendenta piedāvājums;
- Tāme;
- Būvdarbu kalendārais grafiks
- Garantijas nosacījumi;
- Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu;

Ārvalstu pretendentiem papildus jāiesniedz:

- Dokuments vai dokumenti, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām;
- Nodokļu administrācijas iestādes ārvalstī izziņa, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 *euro*, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;
- Izziņa no kompetentas iestādes ārvalstī, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;
- Ārvalstu Pretendenta attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta izsniegšanu.

Piedāvājuma cena un valūta

Piedāvājumam jābūt izteiktam *euro*, norādot piedāvājuma cenu bez PVN.

Piedāvājumā cenā jāiekļauj:

- Visu materiālu izmaksas;
- Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izmaksas;
- Citi izdevumi, ja tādi paredzami;
- Visi likumdošanā noteiktie nodokļi.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

- Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst visām uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti.
- No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.
- Lēmums tiks pieņemts 10 (desmit) darba dienu laikā no atvēršanas sanāksmes dienas. Ja būs nepieciešama papildus informācijas pieprasīšana no pretendentiem, tad lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts.
- 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiks nosūtīta rakstiska informācija par pieņemto lēmumu.
- Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus izpēti izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek iesniegti piedāvājumi vai piedāvājuma izmaksas pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Norēķinu kārtība

Līgumā tiks paredzēti starpmaksājumi, ne vairāk kā 80% apmērā (tai skaitā avansa maksājums) no

Līguma cenas, un gala maksājums:

- Avansa maksājums līdz 30% no Līguma cenas 20 dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas;
- Starpmaksājumi par veiktajiem Darbiem 20 dienu laikā pēc Akta par veiktajiem darbiem parakstīšanas;
- Gala maksājums 20% apmērā 20 dienu laikā pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina Būvvaldes akts.

Kontaktpersona: SIA „Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas vadītājs Jevgeņijs Tihonovs (telefons - 64220622 vai 26404220, e-pasts: jevgenijs.tihonovs@valmierasudens.lv)

Pielikumi:

1. Tehniskā specifikācija uz 7 (septiņām) lapām.
2. Piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas.
3. SAT būvprojekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs



Indulis Frišfelds

1. Vispārīgais raksturojums

- 1.1. Būvdarbi jāveic saskaņā ar Valmieras Būvvaldē akceptētu būvprojektu "Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība Vaidavas ielā Valmierā, Valmieras novadā". Projektētājs SIA „Projekti LL” (reģ. Nr.40103276053).
- 1.2. Būvdarbu veikšana un nodošana ekspluatācijā ir veicama atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, MK noteikumiem, Būvnormatīviem.
- 1.3. Būvprojektā paredzēts:
 - 1.3.1. izbūvēt jaunu maģistrālo siltumtrasi no rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem no jaunbūvējamās katlumājas Rietekļa ielā 1 līdz esošiem siltumtīkliem Čempionu un Vaidavas ielās, Valmierā ar kopgarumu 401,0 m (tajā skaitā 2Ø168/280-6.7m; 2Ø139/250 – 356.9m; 2Ø60/140 – 3.6m; 2Ø48/125 – 33.8m).
 - 1.3.2. siltumtrases 2xØ219/355 (DN200) izbūvi veikt no jaunbūvējamās katlu mājas Rietekļa ielā 1 (kad. apzīmējums 96010030203) ar atzaru 2xØ168/280 (DN150) līdz esošai siltumtrasei 2xØ139/250 (DN125) Čempionu un Vaidavas ielas krustojumā (kad. apzīmējums. 96010030048), un perspektīvo atzaru 2xØ168/280 (DN150) Rietekļa ielas virzienā. Zemes gabalos (kad. apz. 96010030029 un 96010030201) paredzēts demontēt esošo siltumtrasi 2xØ168/280 (DN150) līdz zemes gabala (kad. apzīmējums. 96010030027) robežai un demontētās siltumtrases vietā izbūvēt jaunu siltumtrasi 2xØ48/125 (DN40) līdz ēkai Vaidavas ielā 13, ar pievienojumu esošajiem siltumtīkliem 2xØ60/140 (DN50) pirms ievadmezgla (esošajā siltummezglā paredzēt turpgaitas un atgaitas plūsmu maiņu).
 - 1.3.3. Jaunbūvējamās katlu mājas Rietekļa ielā 1 teritorijā uz siltumtrases abiem atzariem 2xØ168/280 (DN150) uzstādīt dzelzs betona akas D1500 ar noslēgarmatūru un atbilstoša DN rūpnieciski izolētiem servisa krāniem, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju.
Rietekļa ielas siltumtrases atzarā (mezgls M2) gala noslēgi Ø168/280 un tā montāža nav jāplāno (izņemti no būvdarbu apjomiem (55. pozīcija)).
 - 1.3.4. Siltumtrases pievienojuma vietā Čempionu un Vaidavas ielas krustojumā pie esošajiem siltumtīkliem 2xØ139/250(DN125), katrā virzienā paredzēts uzstādīt PP skatakas D400 ar ķeta lūkām ar noslēgarmatūru DN125, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju.
 - 1.3.5. Zemes gabalos (kad. apzīmējums 96010030029 un 96010030201), paredzēts uzstādīt rūpnieciski izolētu perpendikulāru T-atzaru ar pāreju 2xØ139/250 - 2xØ139/250 - 2xØ48/125, ar pievienojumu esošajiem siltumtīkliem 2xØ139/250. Uz siltumtrases 2xØ48/125(DN40) atzara uz Vaidavas ielu 13, paredzēts uzstādīt PP skatakas D400 ar ķeta lūkām ar noslēgarmatūru DN40, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju.
 - 1.3.6. Būvprojekta ietvaros paredzēts veikt siltumtrases 2xØ60/140 (DN50) atzara izbūvi no esošās siltumtrases 2xØ139/250 (DN125), līdz Vaidavas ielas 15 zemes gabala robežai (kad. apzīmējums. 96010030212). Atzarā paredzēts uzstādīt PP skatakas D400 ar ķeta lūkām un noslēgarmatūru DN50.
Siltumtrases atzarā (mezgls M7) gala noslēgi Ø60/140 un tā montāža nav jāplāno (izņemti no būvdarbu apjomiem (85. pozīcija)).
 - 1.3.7. Uzstādīt dzelzs betona aku D1500, ar noslēgarmatūru DN150 un atbilstoša DN rūpnieciski izolētiem atgaisošanas servisa krāniem, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju.

- 1.3.8. Uzstādīt PP skatakas D400 ar ķeta lūkām, ar atbilstoša DN rūpnieciski izolētiem ūdens izteces servisa krāniem ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju.
- 1.4. Uz atsevišķu posmu montāžas laiku, ja nepieciešams, slēdzama transporta kustība, kura jānovirza pa blakus ielām, paredzot piebraukšanas iespēju pie dzīvojamajām mājām un iestādēm vai uzņēmumiem. Par izmaiņām transporta un gājēju kustībā jāsniedz savlaicīgu informāciju, kā arī individuāli jāinformē nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru īpašumiem tiks traucēta piekļuve.
- 1.5. Darba izpildes laikā summa paliek nemainīga līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājs neparedz apmaksāt Izpildītāja uzrādītos papildus darbus virs finanšu piedāvājumā uzrādītā.
- 1.6. Samaksa par darbu izpildi tiks veikta ar ikmēneša starpmaksājumiem. Avansa maksājums materiālu iegādei paredzēts ne vairāk par 30% apmērā no finanšu piedāvājumā uzrādītā.
- 1.7. Gala norēķins (20%) par veiktajiem darbiem tiks veikts pēc Būvvaldes akta par siltumtrases pieņemšanu ekspluatācijā un Darbu Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.
- 1.8. Būvdarbu organizāciju katlumājas teritorijā saskaņot ar AS "Valmieras Enerģija" projekta vadītāju (Mārcis Smalkais, mob. tālr. 26112273).
- 1.9. Būvdarbiem ir jā sastāda kalendārais grafiks, un darbi jāveic saskaņā ar grafiku.
- 1.10. Jaunizbūvējamās siltumtrases pieslēgšanas darbus pie esošiem siltumtīkliem (mezgli M8,M7,M6) plānot orientējoši no 2024.gada 8.jūlija.

2. Darbu izpildes termiņš

Darbu izpildes plānotais laiks no 2024.gada 1.maija līdz 2024.gada 1.augustam

3. Piedāvājuma nosacījumi

- 3.1. Cauruļvadu sistēmu montāžai jāatbilst LVS EN 13941-2:2019 vai ekvivalentam.
- 3.2. Siltumtrases montāžas darbus drīkst veikt tikai kvalificēts un atbilstoši atestēts personāls, ievērojot drošības tehnikas un vides aizsardzības pasākumus. Metinātāju kvalifikācijai jāatbilst LVS vai ekvivalentām prasībām, un viņiem ir jābūt kvalifikācijas apliecībām.
- 3.3. Visas iepirkuma procedūrā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām Pretendents var aizstāt ar ekvivalentām.
- 3.4. Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par projekta nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.

4. Prasības rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem

- 4.1. Rūpnieciski izolētiem materiāliem, to komplektējošo daļu ārējā polietilēna apvalkam un putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem.
- 4.2. Tērauda caurulēm jāatbilst LVS EN 10217-2 un LVS EN 10217-5 vai ekvivalentiem standartiem.
- 4.3. Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai jābūt ne lielākai par 0,026 W/m⁰K. un izolācijas slāņa biezumu pēc 2.sērijas.

5. Garantijas nosacījumi

- 5.1. Minimālais garantijas laiks materiāliem - 5 (pieci) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam rūpnieciski izolētu cauruļvadu un to sastāvdaļu ražotāja garantijas nosacījumi.
- 5.2. Garantijai jāsedz visi defekti, ko pie normālas piegādātās preces ekspluatācijas var izraisīt konstrukcija, materiāli un darbaspēks.
- 5.3. Minimālais garantijas laiks montāžas darbiem - 3 (trīs) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.

- 5.4. Montāža jāveic ar noteikumu, lai preču ražotāja garantija paliktu spēkā.
- 5.5. Pretendentam jānodrošina, lai materiāli tiktu uzglabāti, pārkrauti un samontēti saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

6. Darba uzdevuma saturs

- 6.1. Siltumtrases izbūve saskaņā ar izstrādāto un akceptēto būvprojektu.
- 6.2. Visu darbu izpildē nepieciešamo materiālu iegāde. Materiāliem jābūt jauniem un ar atbilstības sertifikātiem.
- 6.3. Visu darbu izpildē nepieciešamo atļauju noformēšana.
- 6.4. Tērauda cauruļvadu metināto šuvju pārbaude ar metāla nesagraujošo metodi (ultraskaņas).
- 6.5. Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā pārvietošana un saskaņošana ar attiecīgo institūciju.
- 6.6. Izpildes dokumentācijas izstrāde.
- 6.7. Nodošana ekspluatācijā.

7. Materiālu specifikācija. Darba apjomi

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	Montāžas darbi		
	SAT		
1	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø219/355 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	t.m	8
2	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	t.m	650
3	Tērauda caurule DN350 un tās montāža grūnti	t.m	30
4	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar protektoriem Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža tērauda aizsargcaurulē DN350	t.m	30
5	Ģeotekstils un tā montāža	m2	4
6	Nerūsējošā tērauda skava D280 un tās montāža	gb	4
7	Nerūsējošā tērauda skava D350 un tās montāža	gb	4
8	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	t.m	6
9	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø60/140 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	t.m	16
10	Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	t.m	106
11	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) likums 90 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
12	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m ² K) likums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	19

13	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) līkums 90 grādos (1.0x1.5), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	1
14	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) līkums 44 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
15	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) līkums 11 grādos (1.0x1.0), vertikāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
16	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
17	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø60/140 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
18	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	6
19	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) līkums 30 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
20	Metinātie savienojumi Ø219/355 un metināto savienojumu izolācija	gb	6
21	Metinātie savienojumi Ø168/280 un metināto savienojumu izolācija	gb	172
22	Metinātie savienojumi Ø139/250 un metināto savienojumu izolācija	gb	20
23	Metinātie savienojumi Ø60/140 un metināto savienojumu izolācija	gb	12
24	Metinātie savienojumi Ø48/125 un metināto savienojumu izolācija	gb	34
25	Kompensācijas spilvens 1000X50X370 un tā montāža gruntī	gb	197
26	Kompensācijas spilvens 1000X50X333 un tā montāža gruntī	gb	12
27	Kompensācijas spilvens 1000X50X200 un tā montāža gruntī	gb	12
28	Kompensācijas spilvens 1000X50X182 un tā montāža gruntī	gb	32
29	Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN110, 750N un tās montāža gruntī	m	85
30	Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN160, 750N un tās montāža gruntī	m	40
31	Brīdinājuma lenta un tās montāža gruntī	m	837
32	Esošo ārējo siltumapgādes tīklu demontāža un utilizācija	m	180
33	Esošās siltuma kameras (2,5x3x2 m) demontāža un utilizācija	gb	1
34	Metināto šuvju pārbaude ar ultraskaņas pārbaudes metodi	gb	244
35	Hidrauliskā pārbaude 16 bar.	m	837
36	Sistēmas skalošana	m	837
37	Dokumentācijas noformēšana un trases uzmērīšana	kompl.	1
Mezgli M1			
38	Pievienojums esošajam siltumtīklu izvadam no katlu mājas Ø219/355 - Ø219/355	vieta	2
39	Siltumtīklu gala uzmava D219/355	gb	2
40	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16	m	8
41	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu	kompl.	1
Mezgli M2			
42	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø219/355 - Ø168/280 - Ø219/355 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m²K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2

43	Rūpnieciski izolēta pāreja Ø219/355 - Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	gb	2
44	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=1250 mm, ar nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krānu DN40, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
45	Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø168/280 (L=1.0m), ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
46	PVC caurule D160 un tās montāža	m	1
47	PVC caurules D160 korķis un tā montāža	gb	1
48	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī	m	8
49	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža	kompl.	1
50	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=800 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN80, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
51	Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600 un tā montāža	gb	2
52	Dzelzbetona papildus gredzens Ø910X200 KO-20 un tā montāža gruntī	gb	2
53	Dzelzbetona groda pārsedze, D1500, KCP-15S un tā montāža gruntī	gb	2
54	Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī	gb	4
55	Gala noslēgs Ø168/280 un tā montāža		
Mezglis M3			
56	Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø168/280, H=1200 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN80, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
57	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža	gb	2
58	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,20 un tās montāža gruntī	kompl.	2
Mezglis M4			
59	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=1200 mm, ar diviem nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krāniem DN40, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
60	Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø168/280, ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
61	PVC caurule D160 un tās montāža	m	1
62	PVC caurules D160 korķis un tā montāža	gb	1
63	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī	m	8
64	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža	kompl.	1
65	Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600 un tā montāža	gb	1
66	Dzelzbetona papildus gredzens Ø910X200 KO-20 un tā montāža gruntī	gb	1
67	Dzelzbetona groda pārsedze, D1500, KCP-15S un tā montāža gruntī	gb	1
68	Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī	gb	2
Mezglis M5			
69	Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø168/280, H=2250 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN80, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un to montāža gruntī	gb	2
70	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža	gb	2
71	PP teleskopiskā skataka D400, H=2,25 m un tās montāža gruntī	kompl.	2
Mezglis M6			

72	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars ar pāreju Ø168/280 - Ø168/280 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
73	Rūpnieciski izolēta pāreja Ø168/280 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	gb	2
74	Pievienojums esošajiem siltumtīkliem Ø139/250 - Ø139/250	vieta	4
75	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø139/250, H=950 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	gb	2
76	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø139/250, H=850 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
77	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža	gb	4
78	PP teleskopiskā skataka D400, H=0,95 m un tās montāža gruntī	kompl.	2
79	PP teleskopiskā skataka D400, H=0,85 m un tās montāža gruntī	kompl.	2
Mezgli M7			
80	Pievienojums esošajiem siltumtīkliem Ø139/250 - Ø139/250	vieta	4
81	Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø60/140 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
82	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø60/140, H=1150 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
83	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža	gb	2
84	PP teleskopiskā skataka D400, H=1,20 m un tās montāža gruntī	kompl.	2
85	Gala noslēgs 60/140 un tā montāža		
Mezgli M8			
86	Pievienojums esošajiem siltumtīkliem Ø139/250 - Ø139/250	vieta	4
87	Rūpnieciski izolēts perpendikulārs T-atzars ar pāreju Ø139/250 - Ø139/250 - Ø48/125, kreisais (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
88	Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125, H=650 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī	gb	2
89	Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža	gb	2
90	PP teleskopiskā skataka D400, H=0,70 m un tās montāža gruntī	kompl.	2
Mezgli M9			
91	Rūpnieciski izolēta pāreja Ø48/125 - Ø60/140 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī	gb	2
92	Pievienojums esošajiem siltumtīkliem Ø60/140 - Ø60/140	vieta	2
Siltummezgls Vaidavas ielā 13			
93	Turpgaitas un atgaitas cauruļvadu (plūsmas) maiņa, ar palīgmateriāliem	kompl.	1
94	Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī	m	8
95	Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža	kompl.	1
Zemes darbi			
96	Tranšējas rakšana ar ekskavatoru	m3	1330
97	Tranšējas rakšana ar rokām komunikāciju tuvumā	m3	14

98	Smilts 0/8 tranšejas pamatnes ierīkošanai 150 mm zem cauruļvadiem un cauruļu apbēršana ar pievestu smilti 0/8 ar ekskavatoru, planēšanu ar rokām un sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,2m	m3	560
99	Melnzemes planēšana ar rokām biezumā līdz 150mm, zālāju sēšana izbūvētās trases vietā	m2	900
100	Karstā asfaltbetona dilumkārtā AC 11 surf, ar blietēšanu	m3	12
101	Karstā asfaltbetona apakškārtā AC 22 base, ar blietēšanu	m3	16
102	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/45 LA≤40 N-III klase, ar blietēšanu pa kārtām	m3	34
103	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/56 LA≤45 N-IV klase, ar blietēšanu pa kārtām	m3	32
104	Salizturīga, drenējoša smilšaina grunts kf>1m/dnn, ar blietēšanu pa kārtām	m3	124
105	Betona bruģa seguma atjaunošana	m2	170
106	Apmales atjaunošana	m	95
107	Minerālmateriālu maisījuma izsijas (fr.2/5 vai 2/8), ar blietēšanu	m3	6
108	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/32s LA≤45 N-III klase, ar blietēšanu pa kārtām	m3	5
109	Tranšejas aizbēršana ar minerālgrunti, ar blietēšanu pa kārtām	m3	555
110	Izraktās minerālgrunts aizvešana	m3	789
111	Esošās ceļa zīmes atjaunošana	gb	1
112	Grants seguma atjaunošana	m2	6
113	Tranšejas atbalsta sienu montāža	kompl.	2

„Siltumtrases izbūve Vaidavas ielā, Valmierā”

Iepirkuma identifikācijas Nr.VŪ 16/2024

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	
Adrese	
Tālr.	
e-pasta adrese	

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mūsu piedāvājums (atbilstoši tehniskajai specifikācijai) ir:

Darbi	Cena, EUR Bez PVN
Siltumtrases izbūve Vaidavas ielā, Valmierā	

3.2. Darbi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai tiks veikti ____ kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

3.3. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt garantijas prasības materiāliem 5 (pieci) gadi, montāžas darbiem 3 (trīs) gadi.

3.4. Mēs apliecinām, ka:

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;
- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
- pretendents nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.
- cenā ir iekļautas visas ar tehniskajā specifikācijā norādīto darbu saistītās izmaksas.

3.5. Pielikumā tāme.

PRETENDENTA VADĪTĀJS VAI VADĪTĀJA PILNVAROTA PERSONA:

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts	
Datums	